

Vinni vald
Viru-Jaagupi alevik

Ref number	Projekti number	Ühik	Kogus	Hind (EEK)	Maksumus (EEK)
------------	-----------------	------	-------	------------	----------------

VEEVARUSTUS

A1-1 Puurkaevpumppla rekonstrueerimine (kat. nr 2893)

					498 000
102	üheastmelise pumppla tehnoloogia	0	kmpl	1	270000
105	veetöötlus (raud) Keskuse kat. nr. 2893	0	m3/h	12	14000

A1-2 Puurkaevpumppla rekonstrueerimine (kat. nr 2883)

					770 000
102	üheastmelise pumppla tehnoloogia	0	kmpl	1	270000
104	veetöötlusjaama hoone	0	m2	30	10000
105	veetöötlus (raud) Farmi kat. nr. 2883	0	m3/h	10	14000

A1-2 Puurkaevpumppla rekonstrueerimine (kat. nr 5759)

					570 000
102	üheastmelise pumppla tehnoloogia	0	kmpl	1	270000
104	veetöötlusjaama hoone	0	m2	30	10000

B2-1 Veevõrgu rajamine

					1 208 000
201	survetoru kõvakattega alal	De50-110	m	490	2200
205	majaühendus		tk	13	10000

B1-2 Veevõrgu rekonstrueerimine

					2 318 800
201	survetoru kõvakattega alal	De110	m	494	2200
203	survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal	De50	m	616	2000

B2-2 Veevõrgu rajamine

					1 898 000
203	survetoru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal	De50	m	345	2000
201	survetoru kõvakattega alal	De63-110	m	340	2200
205	majaühendus		tk	46	10000

Lühiajaline (koos lisakuludega 25%)	2 132 500
Pikaajaline (koos lisakuludega 25 %)	6 946 000
KOKKU:	9 078 500

KANALISATSIOON

C1-1 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine

					300000
305	reoveepumppla (seadmed)	0	kmpl	1	300000

C2-1 Kanalisatsioonivõrgu rajamine

					2 088 800
301	isevoolne kan.toru kõvakattega alal	De160	m	542	2400
309	kan.survetoru kõvakattega alal	De110	m	20	2900
305	väike reoveepumppla Q < 5 l/s	0	kmpl	2	300000
311	majaühendus		tk	13	10000

C1-2 Kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine

							226600
303	isevoolne kan.toru kruusateel, pinnaseteel või haljasalal	De160	m	103	2200		226600

C2-2 Kanalisatsioonivõrgu rajamine

							3 007 600
301	isevoolne kan.toru kõvakattega alal	De160	m	1099	2400		2 637 600
311	majaühendus		tk	37	10000		370 000

D1-2 Reoveepuhasti rekonstrueerimine

							1 500 000
402	reoveepuhasti Q = 10-100 m3/d (Tüüp 2)	0	tk	1	1500000		1 500 000

Lühiajaline (koos lisakuludega 25%)	2 986 000
Pikaajaline (koos lisakuludega 25 %)	5 917 750
KOKKU:	8 903 750

Viru-Jaagupi invest kokku **17 982 250**

*koos lisakuludega 25%