Viru–Jaagupi

Kupna

Kivim*e

Biotiigid 5 tk

biotk

Kuja 100m

RVP

likvideeritav reoveepuhasti

Surveetorustik kakumäele L = 3260m

Veetorustik Kakumäele L = 3480m De110 PE

Kuja 20m

RP-1

Kuja 20m

RP-1

SKA 50m

PK-2893

RP-2

TTR

TTR

TTR

TTR

TINGMÄRGID

- reoveekogumisala
- olemasolev isevoolne kanalisatsioonitorustik
- olemasolev veetorustik
- olemasolev reovee survetorustik
- planeeritav veetorustik (lühiajaline programm)
- planeeritav reoveetorustik (lühiajaline programm)
- planeeritav reovee survetorustik (lühiajaline programm)
- rekonstrueeritav veetorustik (lühiajaline programm)
- olemasolev puurkaev-pumpla
- olemasolev reoveepumpla
- planeeritav reoveepumpla (lühiajaline programm)
- KM olemasolev reovee kogumismahuti
- olemasolev tuletõrjeveehoidla
- R... sanitaarkaitsetsoon, kuja
- likvideeritav torustik

PRINDITUD: 25.03.2019

TÖÖ NR	OBJEKTI NR	STAADIUM	PROJEKTI OSA - JOONISE NR	MÕÕTKAVA / FORMAAT		
18240-0060	00	AK	VVK4	1:5000 A3	PROJEKTIJUHT	Sven Otsmaa
					TEHNIK	Allan Kossas

TÖÖ NIMETUS: Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2031

AADRESS: Viru-Jaagupi alevik

KUUPÄEV: 22.03.2019

Vinni ÜVKA - Vinni piirkond.dwg

JOONISE NIMETUS: Viru-Jaagupi ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

SWECO Projekt AS
Tel +372 674 4000
sweco@sweco.ee

SWECO