

Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2023-2035 LISA 10. AS Em

Jrk nr	Vald	Aadress (koordinaadid/kinnistu)	Pumpla nimi	Peapumpla/ lokaalne pumpla
1	Vinni vald	26.538232,59.068765,0/ Laekvere-Moora kergtee	Moora_RKP_001	lokaalne
2	Vinni vald	26.527541,59.068132,0/ Teeveere kinnistu	Moora_RKP_002	lokaalne
3	Vinni vald	26.630247,59.111165,0/ Pargi tee	Muuga_RKP_001	lokaalne
4	Vinni vald	26.634729,59.113562,0	Muuga_RKP_002	lokaalne
5	Vinni vald	Tartu mnt 20a	Pajusti_RKP_001	lokaalne
6	Vinni vald	Tartu mnt 12a	Pajusti_RKP_002	lokaalne
7	Vinni vald	Järve tn 1	Roela_RKP_001	lokaalne
8	Vinni vald	Pargi tn 4	Roela_RKP_002	lokaalne
9	Vinni vald	Veski tn 7	Roela_RKP_003	Peapumpla
10	Vinni vald	Kooli tänav	Tudu_RKP_001	lokaalne
11	Vinni vald	Vabriku tänav	Tudu_RKP_002	lokaalne
12	Vinni vald	Jõe	Ulvi_RKP_001	Peapumpla
13	Vinni vald	Tiigi tn 8	Ulvi_RKP_002	lokaalne
14	Vinni vald	Antsu tee 33	Ulvi_RKP_003	lokaalne
15	Vinni vald	Kase põik 2	Viru-Jaagupi_RKP_001	lokaalne
16	Vinni vald	Kesk tn 3/5/7/9/11	Viru-Jaagupi_RKP_002	lokaalne
17	Vinni vald	Kesk tn 3/5/7/9/11	Viru-Jaagupi_RKP_003	lokaalne

\* Tabelis on toodud AS Emajõe Veevõrk reoveepumplad, mis on 2022. aasta seisuga vanemad kui 5 aastat, mis vajavad remonti.  
Andmed: AS Emajõe Veevõrk

## rajõe Veevärk reoveepumplad\*

Pumpade arv (tk)	Pumba võimsus (peapumplad: kW, lokaalsed pumplad kWh)	Hmax(m)/ Qmax (m3/h)	Hinnang tehnoloogiliste seadmete seisundile (klapid, rehad, torud jm)	Hinnang elektri-automaatikaosale	Rajatise/ehitise seisukord
2	2,4kW		rahuldav	rahuldav	rahuldav
2	1,5kW		rahuldav	rahuldav	rahuldav
2	2,9kW	10,8/90	rahuldav	rahuldav	rahuldav
2	2,4kW		rahuldav	rahuldav	rahuldav
2	2,4kW		rahuldav	väga halb	rahuldav
2			halb	väga halb	halb
2	1,3kW		rahuldav	väga halb	rahuldav
2	1,3kW		rahuldav	väga halb	rahuldav
2	1,3kW		rahuldav	väga halb	rahuldav
2	1,7kW	12.0/53	halb	väga halb	väga halb
2	3kW		halb	väga halb	väga halb
2	1,1kW		halb	väga halb	väga halb
			halb	väga halb	väga halb
			halb	väga halb	väga halb
2	1,5kW		rahuldav	väga halb	rahuldav
2	2,4kW		rahuldav	väga halb	rahuldav
2	1,5kW		rahuldav	väga halb	rahuldav

\*rad ÜVK arendamise kava perioodil osalist (seadmed, elekter-automaatika) või täielikku rekonstrueerimist